



Gobierno del
Estado de Sonora

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

Oficio de Aut.: SH-ED-16-041 (00049)
 Oficio de Lib.: CECOP-PN-16-131
 Fecha: 20-Dic-16
 No. DE OBRA: PN-550

ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

Ampliación de Red de Electrificación y Subestación en Calle Séptima y Benito Juárez, en la Localidad de Plutarco Elías Calles, Municipio de Heroica Caborca, Sonora.

PRINCIPALES CONCEPTOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO
Suministro e instalación de poste PC-12-750 incluye: trazo, nivelación, cepas, rellenos, equipo, maniobras, mano de obra y pagos por calentamiento de línea.	POSTE	4.00	95,730.20
Suministro e instalación de sistema de tierras, incluye: luminaria de 100 w VS, cortacircuitos y de apartarrayos, estructuras PVIN a 13.2kv, estructura de remate a 120/240v, murete de medición, maniobras y mano de obra.	PIEZA	5.00	206,436.51
Suministro e instalación de cable de línea eléctrica de baja tensión 2f-3h con conductor neutranel 2+1 (3/0-1/0), incluye: conductor ACSR 3/0 fase para línea eléctrica de alta tensión y ACSR 1/0 neutro.	MTS	192.00	43,048.67
Suministro e instalación de transformador de 37.5 KVA, Incluye: retenida RDA, material, maniobra, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PIEZA	1.00	110,684.70
			455,900.08

META OPERATIVA: 4 POSTES
SUBPROGRAMA: SE26 - ELECTRIFICACIÓN.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 28 DÍAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 60

ESTRUCTURA FINANCIERA:

COSTO TOTAL	C. E. C. O. P.	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
455,900.08	319,130.06	68,385.01	68,385.01

NOTA: La aportación correspondiente al Ayuntamiento y la Comunidad será en Efectivo.

COORDINADOR GENERAL	
ING. MANUEL DE JESÚS BUSTAMANTE SANDOVAL	
JEFE DE OFICINA, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. VICTORIA CAMPA VALENZUELA	ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS

VCV/OSM/rdv**